

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	-----------------	--------

Ruwbouw opties casco

B100 **Borgen van de EPC 0,2 of 0,0** 0,00

Verplicht aanvinken indien gekozen wordt voor uitbouw van 1,20m of 2,40m (woning en/of berging), de bijkeuken of de zolderindeling. Deze opties kunnen door het toegenomen bouwvolume impact hebben op de energievraag van de woning. De basis woning voldoet aan EPC 0,2 of 0,0. Indien de koper EPC 0,2 of 0,0 wil borgen, bijvoorbeeld omdat een bank dit voor extra financiering eist, dan kan het zijn dat extra PV-panelen bijgeplaatst moeten worden.

Bovenstaande optredende beperkingen zijn technisch goed oplosbaar. Echter willen wij middels deze notitie er op voorhand op attenderen dat de kosten van extra PV-panelen niet zijn meegenomen in de optieprijs van de hieronder benoemde opties.

Afhankelijk van de door u gekozen opties zal met de installateur bepaald worden welke aanvullende maatregelen benodigd zijn. Bijvoorbeeld het toevoegen van extra PV-panelen danwel het verzwaren van de warmtepomp.

B101 **Uitbouw 1200mm** 14.500,00

Het verdiepen van de woning aan de achterzijde met 1200mm conform tekening.

Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.

Uitbreiding begane grond met 1200mm t.p.v. achtergevel:

- hemelwaterafvoer t.p.v. begane grond wordt verplaatst
- het aanbrengen van één extra ventilatie toevoerpunt in woonkamer/keuken
- uitbreiding oppervlakte vloerverwarming
- installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst
- 1 extra dubbele wandcontactdoos
- afwerking binnenzijde uitbouw conform basisafwerking woning

Standaard koperskeuzelijst

Goossen Te Pas Bouw

Projectnr. : 200026
 Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
 Datum : 18-11-20
 Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
 GTP WONING



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B102	<p>Uitbouw 2400mm</p> <p>Het verdiepen van de woning aan de achterzijde met 2400mm conform tekening.</p> <p>Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd. Uitbreiding begane grond met 2400mm t.p.v. achtergevel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hemelwaterafvoer t.p.v. begane grond wordt verplaatst - het aanbrengen van één extra ventilatie afzuig- en één extra toevoerpunt in woonkamer/keuken - uitbreiding oppervlakte vloerverwarming - installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst - 2 extra dubbele wandcontactdozen - afwerking binnenzijde uitbouw conform basisafwerking woning - Optie niet mogelijk bij bouwnummer 29 	23.500,00
<input type="checkbox"/> B201	<p>Uitbouw berging 1200mm ongeïsoleerd</p> <p>Het verlengen van de berging met 1200mm aan de achterzijde van de berging. Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hemelwaterafvoer wordt verplaatst - 1 extra enkele wandcontactdoos - afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging - optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31 	7.750,00
<input type="checkbox"/> B202	<p>Uitbouw berging 2400mm ongeïsoleerd</p> <p>Het verlengen van de berging met 2400mm aan de achterzijde van de berging. Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hemelwaterafvoer wordt verplaatst - 1 extra dubbele wandcontactdoos - afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging - optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31 	10.957,00
<input type="checkbox"/> B203	<p>Geïsoleerde berging</p> <p>Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde van 4.5m²K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit. - De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaal deur. - Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m²K/W conform de eisen van het bouwbesluit. - De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m²K/W conform de eisen van het bouwbesluit. - In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur. 	15.915,00

Standaard koperskeuzelijst

Goossen Te Pas Bouw

Projectnr. : 200026
 Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
 Datum : 18-11-20
 Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
 GTP WONING



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> B204	Uitbouw berging 1200mm geïsoleerd, incl. geïsoleerde basis berging	20.860,00
-------------------------------	---	-----------	-------

Het verlengen van de berging met 1200mm aan de achterzijde van de berging. Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.

- hemelwaterafvoer wordt verplaatst
- 1 extra enkele wandcontactdoos
- afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.

- De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde van 4.5m2K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit.
- De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaaldeur.
- Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m2K/W conform de eisen van het bouwbesluit.
- De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m2K/W conform de eisen van het bouwbesluit.
- In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur.

<input type="checkbox"/> B205	Uitbouw berging 2400mm geïsoleerd, incl. geïsoleerde basis berging	28.305,00
-------------------------------	---	-----------	-------

Het verlengen van de berging met 2400mm aan de achterzijde van de berging. Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.

- hemelwaterafvoer wordt verplaatst
- 1 extra dubbele wandcontactdoos
- afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.

- De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde van 4.5m2K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit.
- De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaaldeur.
- Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m2K/W conform de eisen van het bouwbesluit.
- De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m2K/W conform de eisen van het bouwbesluit.
- In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur.

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B310	Bijkeuken geïsoleerd Materialisatie bijkeuken overeenkomstig de woning: - geïsoleerde kanaalplaatvloer, geïsoleerde spouwmuur en geïsoleerd dak (beton). - binnenkozijnen en deuren conform optie B319, behalve de voorzieningen t.b.v. van inbraakwerendheidsklasse 2. - buitenkozijn en deur van kunststof met hang- en sluitwerk conform inbraakwerendheidsklasse 2 van het Bouwbesluit. - afwerking binnenzijde conform basiswoning, incl. benodigde installatiewerk. - Optie enkel mogelijk bij bouwnummer 25, 28, 31 en 36. - Prijs op aanvraag	0,00
Ruwbouw opties			
<input type="checkbox"/> B321	Zolderindeling De zolder wordt ingericht als slaapkamer met overloop: - Het plaatsen van lichte binnenwanden en binnenkozijn met binnendeur overeenkomstig de basis binnenwanden en -deuren van de woning, zie Technische Omschrijving. - alle ruimten worden voorzien van vloerverwarming; de verdeler wordt op de overloop geplaatst. - installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst en tevens uitgebreid door de toevoeging van lichtpunten, wandcontactdozen en ventilatievoorzieningen. - afwerking wanden conform basisafwerking woning. - de onderzijde van de hellende dakvlakken blijft afgewerkt conform de basisafwerking. - optie niet mogelijk bij bouwnummer 25, 28, 31 en 36.	3.610,00
Ruwbouw opties			
<input type="checkbox"/> B306	Openslaande deuren Het toepassen van dubbele openslaande kunststof deuren in de achtergevel op de begane grond.	1.510,00
<input type="checkbox"/> B315	Schuifpui Het toepassen van een kunststof schuifpui in de achtergevel op de begane grond.	1.685,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B322	Dakraam zolder Het aanbrengen van een dakraam t.p.v. de zolder. Velux dakvenster: - type GGL 2070 SK06, afmeting 1140 x 1180 mm, fabrieksmatig afgeplakt - het aanbrengen van een binnenaftimmering - afschilderen van de binnenaftimmering in kleur wit (RAL 9010) - voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig wonen	1.365,00
Binnenkozijnen- en deuren			
<input type="checkbox"/> B300	Draairichting binnendeur wijzigen Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Graag aangeven welke deur(en) het betreft. Het verplaatsen van elektra bij de deur kunt u bij de elektra optie's bespreken. Prijs per deur. Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast deur.	70,00
<input type="checkbox"/> B301	Verplaatsen binnendeurkozijn met deur Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een lichte scheidingswand. Graag aangeven welke deur(en) het betreft. Maten zijn circa maten. Het verplaatsen van elektra kunt u bij de elektra optie's bespreken. Prijs per deur. Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast- en toiletdeuren.	116,00
<input type="checkbox"/> B302	Wijzigen binnendeurkozijn zonder bovenlicht Het laten vervallen van een standaard stalen binnendeurkozijn met spiegelstuk. In plaats hiervan wordt een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht geplaatst. Boven het kozijn wordt het geheel bouwkundig dicht gezet in hetzelfde materiaal als de wand. Wandafwerking conform technische omschrijving. Prijs per kozijn.	127,50

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B304	Vervallen binnendeur Het laten vervallen van één of meerdere binnendeuren. Het binnendeurkozijn blijft behouden. Graag aangeven welke deur(en) het betreft. Prijs per deur. Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast deur. Voor deze optie geldt een gelimiteerde garantie. Goossen Te Pas Bouw kan niet meer voldoen aan de gestelde eisen van het bouwbesluit, o.a. het afsluiten van ruimtes en geluidsoverdracht.	-58,00
<input type="checkbox"/> B305	Schuifdeur met kozijn i.p.v. standaard binnendeur met kozijn Het leveren en aanbrengen van een schuifdeurkozijn en -deur (voor de wand) i.p.v. de standaard binnenkozijn en -deur. (dit zal per situatie bekeken moeten worden i.v.m. de benodigde ruimte en installaties) Meerprijs incl. het laten vervallen van het binnendeurkozijn en -deur (optie B306) Prijs per kozijn en deur. Deze optie is niet mogelijk voor meterkastkozijn en -deur.	1.100,00
<input type="checkbox"/> B306	Vervallen binnendeurkozijn en vervallen binnendeur Het laten vervallen van een of meerdere binnendeurkozijnen en bijbehorende binnendeuren en deurbeslag. Graag aangeven welke kozijn(en) en deur(en) het betreft. Prijs per kozijn en deur. Deze optie is niet mogelijk voor meterkastkozijn en - deur. Voor deze optie geldt een gelimiteerde garantie. Goossen Te Pas Bouw kan niet meer voldoen aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit, o.a. het afsluiten van ruimtes, inregelen WTW installatie en geluidsoverdracht.	-117,50

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
 Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
 Datum : 18-11-20
 Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
 GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B319	Deur tussen keuken en berging Het toevoegen van een deur naar de berging vanuit de keuken. Geïsoleerd uitgevoerd in verband met de standaard ongeïsoleerde berging. - model vlakke dichte deur, fabrieksmatig gegrond - voorzien van hang- en sluitwerk conform inbraakwerendheidsklasse 2 van het Bouwbesluit - de deur wordt gelijksluitend met de overige buitendeuren uitgevoerd - afschilderen van de deur en het kozijn in kleur wit (RAL 9010) - het aanbrengen van een constructieve opvangmogelijkheid in de wand - het afmeten van de sparing en behangklaar afwerken van dagkanten - het aanbrengen van een binnenaftimmering - afschilderen van de binnenaftimmering in kleur wit (RAL 9010) - voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen	1.373,00
E-Installatie			
<input type="checkbox"/> E101	Verplaatsen plafondlichtpunt incl. instorten centraaldoos Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Plaats nader te bepalen. Prijs per stuk. Wij geven geen garantie op de maatvoeringen in verband met de wapening in de vloeren.	85,00
<input type="checkbox"/> E201	LED-dimmer i.p.v. schakelaar Aanbrengen van een elektronische LED-dimmer. Led-dimmer = t.b.v. led lampen met een minimale gezamenlijk vermogen van 1VA t/m maximaal 100VA. (schakelaar h)	195,00
<input type="checkbox"/> E602	Laadpunt t.b.v. auto (excl. laadpaal) Laadpunt t.b.v. auto, hiervoor leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.p.v. eigen parkeerplaats (berging/buitengevel indien mogelijk) op een aparte groep in de meterkast. (maximaal 230V /16A / B-karakteristiek) exclusief leveren, monteren en aansluiten van laadstation en benodigde toebehoren.	297,50
<input type="checkbox"/> E701	Extra PV-panelen, .. stuks incl. aanpassen omvormer Conform bijgevoegde offerte	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
Keuken			
<input type="checkbox"/> K003	Aanpassen aansluitpunten keuken volgens opgave Middels de keukenafrekenstaat zal meerwerk verrekend worden.	0,00
W-Installatie			
<input type="checkbox"/> L001	Vorstvrije buitenkraan op gevel Max. leidinglengte 10m1. Sleutelbediend.	475,00
<input type="checkbox"/> L015	Terrasput t.b.v. hemelwaterafvoer Met RVS putdeksel.	382,00
Sanitair			
<input type="checkbox"/> S002	Toilet en badkamer casco opleveren - Het laten vervallen van het sanitair en tegelwerk in de toiletruimte en badkamer. Het toilet en de badkamer wordt geheel casco opgeleverd. U maakt in dit geval geen gebruik van het basis sanitair en basis tegelwerk van de woning. Uitvoering: - afgedopte aansluitingen en elektrapunten op de posities van de basis installatie - vervallen van de dorpel t.p.v. de binnendeur van de badkamer - vervallen van het spuitwerk op de wanden - het standaard spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht conform de basis Indien u voor deze optie kiest is het niet mogelijk om sanitair en tegelwerk bij de projectleverancier/showroom te bestellen. Indien u kiest voor het casco laten opleveren van de toiletruimte en badkamer dan geldt een beperkte garantie.	-7.500,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
E-Installatie			
<input type="checkbox"/> E010	Extra enkele wandcontactdoos Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op tekening.	194,00
<input type="checkbox"/> E011	Extra dubbele wandcontact doos Extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op tekening.	200,50
<input type="checkbox"/> E012	Enkele wandcontactdoos op aparte groep Dit is inclusief compleet leidingwerk en aangesloten in de meterkast. Deze optie is exclusief aanpassen van de meterkast. (standaard meterkast is uit te breiden tot 8 groepen)	297,50
<input type="checkbox"/> E013	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos Extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning, exclusief schakelaar.	200,50
<input type="checkbox"/> E014	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning, exclusief schakelaar.	221,50
<input type="checkbox"/> E016	Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos Wijzigen van een enkele wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos.	22,00
<input type="checkbox"/> E018	Leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder Leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in de wand. De standaard schakelaar komt daarbij te vervallen.	255,00

paraaf koper(s)

Subtotaal

Pagina 9

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> E023	Perilex aansluiting I.p.v. basis een perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken op een aparte groep uitgevoerd in 2x230V 1-fase een perilex wandcontactdoos op een aparte groep bij een vermogen groter dan 7,36kW (kracht).	285,00
<input type="checkbox"/> E024	Aansluiten wasdroger op de zolderverdieping Elektra aansluiting t.b.v. wasdroger. Afvoeraansluiting t.b.v. wasdroger. Let op, voor deze aansluiting is een extra groep benodigd (zie optie E601).	375,00
<input type="checkbox"/> E100	Verplaatsen elektra-installatiepunt (voor aanvang leidingwerk bouw) Het verplaatsen van een elektra-installatiepunt in de wand (bv wandcontactdoos, schakelaar, thermostaat e.d.). Prijs per stuk.	25,00
<input type="checkbox"/> E102	Verplaatsen plafondlichtpunt incl. boren gat excl. centraaldoos Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Plaats nader te bepalen. Prijs per stuk. Wij geven geen garantie op de maatvoeringen in verband met de wapening in de vloeren.	136,00
<input type="checkbox"/> E200	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld op een bestaande schakelaar (twee lichtpunten bedienen door één schakelaar). U dient een plaats aan te geven op de tekening en u dient aan te geven op welke schakelaar deze aangesloten dient te worden.	116,00
<input type="checkbox"/> E202	Extra wandlichtpunt op extra schakelaar Extra wandlichtpunt op een extra enkelpolige schakelaar. U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op tekening aan te geven.	169,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
 Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
 Datum : 18-11-20
 Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
 GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> E300	Afmonteren van loze leiding met CAT5 met RJ45 contactdoos Bedraden en afmonteren van een loze leiding met cat5-kabel, in ruimte afgemonteerd met enkelvoudige RJ45 contactdoos en in de meterkast kabel voorzien van connector.	136,00
<input type="checkbox"/> E301	Loze leiding naar meterkast Extra loze buisleiding (5/8") vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats. De aansluiting wordt afgewerkt met een deksel. De hoogte is standaard 30 centimeter. Opgegeven maten zijn altijd circa maten.	127,50
<input type="checkbox"/> E401	Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op tekening aan te geven.	116,00
<input type="checkbox"/> E402	Extra buitenlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op tekening aan te geven.	180,00
<input type="checkbox"/> E600	Extra aardlekschakelaar (2-polig) in de meterkast Extra aardlekschakelaar in de meterkast, exclusief de te plaatsen groepen. In de standaard elektrakast zijn 8 groepen in gebruik verdeeld over 3 aardlekschakelaars, namelijk 3 lichtgroepen, 1x tbv wasmaschine, 1x tbv kookplaat, 1x tbv vaatwasser, 1x tbv oven/magnetron en 1x tbv PV-panelen. Uitbreiding boven de 12 groepen (13 t/m 16 groepen) verplicht tot het aanbrengen van extra 4e aardlekschakelaar en een extra (lege) verdeler. NB Optie is exclusief extra groepen.	369,00
<input type="checkbox"/> E601	Extra groep in de meterkast Op de derde aardlekschakelaar kunnen nog 4 groepen worden toegevoegd. Indien u kiest voor optie E024 (wasdroger) bent u één extra groep benodigd. Kosten per groep.	300,00

Standaard koperskeuzelijst

Goossen Te Pas Bouw



Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> Z002	Zonwering, alleen elektra (geschikt voor afstandsbediening) Voeding t.b.v. zonwering aanwezig in een inbouwdoos links/rechts hoog geplaatst naast het betreffende raam en afgesloten met een blinddeksel. Vanaf de voeding in de inbouwdoos zal een STAK-3 Hirschmann aansluitsnoer met constante voeding naar buiten lopen waarop rechtsstreeks de screen aangesloten kan worden.	116,00

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze meer- en minderwerk lijst aangekruiste meer- en minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

=====

Algemene voorwaarden

Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.

- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.
- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van toepassing.
- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.
- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst en bijbehorende tekeningen dan prevaleert de optielijst.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 200026
Omschrijving : Groenrijck, 14 woningen
Datum : 18-11-20
Bedrijf : Goossen Te Pas Bouw bv
GTP WONING

Goossen Te Pas Bouw



Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :

